

**PENYELENGGARAAN JALAN DI DATARAN SELAMA,MD  
SELAMA, SELAMA PERAK.**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalakna adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan serta mengikut syarat-syarat am sebutharga	H/pukal	H/Pukal		
2	Membekal dan mengadakan 50mm tebal lapisan haus ( <b>Macadam Bitumen</b> ) termasuk satu lapisan bitumen cecair ( <b>Tack Coat</b> ) disembur pada kadar 2 liter / meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8 tan.	M2	5200		
3	Mengadakan ujian 'Coring Test'	NO	3		
	Muka Surat 1/1	<b>Jumlah</b>			