

**MENAIK TARAF DEWAN SERBAGUNA DI TAMAN
CEMPASARI, SELAMA PERAK.**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalakna adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan banguaan serta mengikut syarat-syarat am sebutharga	H/pukal	H/Pukal		
	<u>PAGAR</u>				
1	Kerja - kerja menanggalkan pagar yang lama dan dibuang ke tempat pelupusan yang dibenarkan.	H/pukal	H/Pukal		
2	Bekal dan pasang pagar jejeran berangkai 3.0mm tebal bersalut PVC dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian tinggi 2100mm termasuk segala kerja yang berkaitan.	M	100		
	<u>LANTAI</u>				
3	Kerja - kerja kemasan lantai untuk gelanggang serbaguna jenis 'seamless polyurethane' jenis in door termasuk lapisan top coat 2mm, garisan gelanggang dan lain - lain kerja berkaitan.	M2	650		
4	Kerja - kerja membuang binaan apron kaki lima dan membuat apron lantai yang baru termasuk kerja - kerja berkaitan.	M2	30		
5	Bekal dan pasang papan tanda 'Dewan Serbaguna Taman Cempasari" dari jenis material policarbonate termasuk kerja yang berkaitan.	No	1		
	Muka Surat 1/2	Jumlah Di Bawa Ke Hadapan			

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
6	<p style="text-align: center;">Jumlah Dari Belakang</p> <p><u>PERUNTUKAN SEMENTARA</u></p> <p><u>Elektrik</u> Menyediakan wang peruntukan sementara bagi kerja kerja elektrik sebanyak 5,000.00 (Lima Ribu sahaja) yang akan digunakan sepenuhnya atau dipotong mengikut kepada pegawai penguasa.</p> <p><u>CONTINGENCIES SUM</u></p> <p>Sediakan pembelanjaan kemungkinan sebanyak RM 5,000.00 (Lima Ribu Sahaja) yang mana ianya akan digunakan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya seperti dirahakan oleh Pegawai Penguasa.</p>				5,000.00
					5,000.00
	Muka Surat 2/2	Jumlah			