

MEMBINA GERAI DI LATA TEBING TINGGI, SELAMA PERAK.

BIL	PERIHAL KERJA	KUANTITI	UNIT	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
1	KEHENDAK PERMULAAN 1.1 Kerja-kerja permulaan termasuk pembelian insuran 'Public Liability', 'All Risk' dan 'Workmens Compensation' untuk tempoh kontrak dilaksanakan, menyediakan gambar (sebelum, semasa, selepas), menyediakan papan tanda projek, kerja-kerja pembersihan kawasan sebelum dan selepas projek siap serta kerja-kerja yang bersangkutan.	—	—	Pukal	
2	KERJA-KERJA STRUKTUR 2.1 KERJA-KERJA ASAS Kerja-kerja membina asas tapak yang merangkumi pengorekan tanah untuk asas tapak mengikut saiz yang ditetapkan di dalam pelan struktur, penyediaan acuan konkrit termasuk menggunakan konkrit tuang disitu 1:2:4-20mm diperkuuhkan dengan tetulang keluli Y12, Y10 dan keluli lembut R6 serta kerja-kerja yang bersangkutan. 2.2 KERJA-KERJA RASUK TANAH Kerja-kerja membina asas tapak yang merangkumi pengorekan tanah untuk asas tapak mengikut saiz yang ditetapkan di dalam pelan struktur, penyediaan acuan konkrit termasuk menggunakan konkrit tuang disitu 1:2:4-20mm diperkuuhkan dengan tetulang keluli Y12, Y10 dan keluli lembut R6 serta kerja-kerja yang bersangkutan. 2.3 KERJA TIANG Kerja-kerja membekal dan membina tiang konkrit tuang disitu 1:2:4-20mm dan tiang roman di bahagian porch serta diperkuuhkan dengan tetulang keluli Y12, Y10 dan keluli lembut R6 seperti di dalam pelan struktur serta kerja-kerja yang bersangkutan. 2.4 KERJA-KERJA RASUK BUMBUNG Kerja-kerja membina rasuk bumbung 400mm tebal dan 125mm lebar menggunakan konkrit tuang disitu 1:2:4-20mm dan diperkuuhkan dengan tetulang keluli Y12 dan keluli lembut R6 seperti di dalam pelan struktur serta kerja-kerja yang bersangkutan.	88	M2		
	Muka Surat 1/4	Jumlah Di Bawa Ke hadapan			

BIL	PERIHAL KERJA	KUANTITI	UNIT	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	Jumlah Dari Belakang				
3	<p><u>KERJA-KERJA LANTAI</u></p> <p>3.1 Kerja-kerja membekal dan membina asas lantai yang merangkumi 50mm tebal lapisan pasir, 150mm tebal lapisan batu-baur dan 2 lapisan BRC A7 serta kerja-kerja pemasatan lapisan tersebut dengan menggunakan jentera yang sesuai serta kerja-kerja yang bersangkutan.</p> <p>3.2 Kerja-kerja konkrit lantai setebal 100mm dengan menggunakan konkrit tuang disitu 1:2:4-20mm dikemaskan dengan simen render setebal 20mm di bahagian atas seperti di dalam pelan struktur serta kerja-kerja yang bersangkutan.</p> <p>3.3 Kerja-kerja membekal dan memasang 600mm x 300mm Jubin lantai tidak licin (<i>unglazed</i>) di atas simen render untuk lantai bilik gerai sehingga kemas dan seperti di dalam pelan serta kerja-kerja yang bersangkutan.</p>	88 88 88	M2 M2 M2		
4	<p><u>KERJA-KERJA DINDING</u></p> <p>4.1 Kerja-kerja membekal dan membina dinding terdiri dari 114mm tebal batu-bata merah diperkuat dengan exmet termasuk segala kerja - kerja yang berkaitan.</p>	-	-	Pukal	
5	<p><u>KERJA-KERJA BUMBUNG DAN SILING</u></p> <p>5.1 Kerja-kerja membekal dan memasang kerangka bumbung dari jenis kayu/besi keluli termasuk kerja-kerja pemasangan atap bumbung jenis Dek Logam G26 seperti di dalam pelan serta kerja-kerja yang bersangkutan.</p>	88	M2		
	Muka Surat 2/4	Jumlah Di Bawa Ke hadapan			-

BIL	PERIHAL KERJA	KUANTITI	UNIT	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	Jumlah Dari Belakang				
	5.2 Kerja-kerja membekal dan memasang siling gantung 1200mm x 1200mm pada keseluruhan rumah bahagian luar dan dalam seperti di dalam pelan serta kerja-kerja yang bersangkutan. 5.3 Penyediaan lukisan 'Shop Drawing' bagi kerja - kerja bumbung dari jurutera bertauliah.	88	M2	Pukal	
6	<u>KERJA-KERJA PINTU</u>				
	6.1 Kerja-kerja membekal dan memasang pintu termasuk bingkai besi lengkap dengan set tombol kunci dan lain-lain kelengkapan sehingga kemas serta kerja-kerja yang bersangkutan. 6.1.1 Pintu besi 900mm x 2100mm 6.1.2 Pintu Gerigi besi 1050mm x 2200mm 6.1.3 pintu roller shutters 2100 x 2100mm	4 4 4	No No No		
7	<u>KERJA-KERJA APRON DAN LONGKANG</u>				
	7.1 Kerja-kerja membekal dan membina apron di sekeliling tandas selebar 600mm terdiri daripada 150mm tebal batu-baur dan 100mm tebal konkrit tuang disitu 1:2:4-20mm dan dikemaskan dengan simen render 20mm tebal serta kerja-kerja yang bersangkutan. 7.2 Kerja-kerja membekal dan memasang 150mm lebar longkang tembikar separuh bulat siap di sekeliling rumah dan 1500mm panjang penutup longkang bagi jalan masuk utama ke kedai seperti di dalam pelan sehingga kemas serta kerja-kerja yang bersangkutan. 7.3 Kerja - kerja binaan table top lengkap dengan kemasan jubin 600mm x 600mm seperti di tunjuk di dalam pelan.	— 38 No	— M 4	Pukal	
	Muka Surat 3/4	Jumlah Di Bawa Ke hadapan			

BIL	PERIHAL KERJA	KUANTITI	UNIT	KADAR HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
	Jumlah Dari Belakang				
8	<p><u>TEMPAT LETAK KENDERaan</u></p> <p>Membekal dan mengadakan 50mm tebal lapisan haus (Macadam Bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (Tack Coat) di sembur pada kadar 2 liter/ meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan.</p> <p>Membekal dan mengadakan 300 mm tebal batu baur hancur atau bahan dasar jalan (Road Base) lain yang setara dan diluluskan oleh pegawai penguasa.</p>	1130 600	M2 M2		
9	<p><u>Wang Peruntukan Sementara</u></p> <p>Menyediakan wang peruntukan sementara sebanyak RM 15,000.00 (Ringgit Malaysia : Tiga Ribu Sahaja) untuk kerja Elektrik</p> <p>Sediakan pembelanjaan kemungkinan sebanyak RM 10,000.00 (Sepuluh Ribu Sahaja) yang mana ianya akan digunakan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya seperti dirahakan oleh Pegawai Penguasa.</p>				15,000.00 10,000.00
	Muka Surat 4/4	JUMLAH KESELURUHAN			