

**PENYELENGGARAAN JALAN DAN LONGKANG DI JALAN
LAMPIN, SELAMA PERAK.**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalakna adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan serta mengikut syarat-syarat am sebutharga	H/pukal	H/Pukal		
2	Kerja - kerja pembersihan longkang lama yang runtuh, semak samun dan dibuang ke tempat yang diluluskan oleh pegawai penguasa.	H/pukal	H/Pukal		
3	Bekal dan pasang longkang dari jenis U shape saiz 450mm x 450mm termasuk kerja penyambungan simen.	M	70		
4	Bekal dan pasang Box Culvet bertutup saiz 2500mm x 1200mm beralaskan konkrit 1:2:4 - 19mm agg sebagai asas dan dipremix semula jalan yang dikorek dengan sempurna dan kemas.	M	5.6		
5	Kerja - kerja membina box sum saiz 2m x 2m	No	4		
6	Kerja - kerja Menambak tanah merah bagi meratakan kawasan tapak kerja.	M3	300		
7	Membekal dan mengadakan 50mm tebal lapisan haus (Macadam Bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (Tack Coat) disembur pada kadar 2 liter / meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan.	M2	2000		
8	Mengadakan ujian 'Coring Test'	No	3		
9	Membekal dan memasang 1.0m x 1.0m x 1.0m (mesh wire 2.7mm diameter dan mesh saiz 8cm x 10cm) raga gabian disalut pvc dengan isian batu.	M3	300		
	Muka Surat 1/1	JUMLAH			