

**PENYELENGGARAAN JALAN KOLAM, MD SELAMA,
SELAMA PERAK.**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	<p>Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalakna adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan serta mengikut syarat-syarat am sebutharga</p>	H/pukal	H/Pukal		
2	<p>Membekal dan mengadakan 50mm tebal lapisan haus (Macadam Bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (Tack Coat) disemur pada kadar 2 liter / meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan.</p> <p>Mengadakan ujian 'Coring Test'</p> <p><u>Garisan Petak Kenderaan</u></p> <p>Kerja - kerja membuat garisan jalan menggunakan "Hot Applied Thermoplastic with (10%) Glass Bead" berwarna putih ketebalan 3mm dan lebar 100mm.</p>	M2	2500		
		NO	3		
3	<p>a) Petak letak kereta</p> <p>b) Petak motosikal</p> <p>c) Petak OKU</p> <p><u>Kerja Pemasangan Scupper Pipe</u></p> <p>Kerja - kerja membekal dan memsang scupper pipe diameter 6 inci dengan jarak dan kawasan yang bersesuaian termasuk kerja - kerja berkaitan sehingga siap sempurna termasuk kerja turapan semula.</p>	No	14		
		No	10		
		No	1		
4		No	6		
	Muka Surat 1/1		Jumlah		