

**PENYELENGGARAAN JALAN DAN LONGKANG DI RPT  
BAGAN BARU, SELAMA PERAK.**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	<p>Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalakna adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan serta mengikut syarat-syarat am sebutharga</p>	H/pukal	H/Pukal		
2	<p>Kerja - kerja pembersihan longkang lama yang runtuh, semak samun dan dibuang ke tempat yang diluluskan oleh pegawai penguasa.</p>	H/pukal	H/Pukal		
3	<p>Bekal dan pasang longkang dari jenis U shape saiz 600mm x 600mm termasuk kerja penyambungan simen.</p>	M	140		
4	<p>Bekal dan pasang Box Culvet bertutup saiz 1500mm x 900mm beralaskan konkrit 1:2:4 - 19mm agg sebagai asas dan dipremix semula jalan yang dikorek dengan sempurna dan kemas.</p>	M	14		
5	<p>Bekal dan pasang Box Culvet bertutup saiz 1200mm x 900mm beralaskan konkrit 1:2:4 - 19mm agg sebagai asas dan dipremix semula jalan yang dikorek dengan sempurna dan kemas.</p>	M	6		
6	<p>Bekal dan pasang Box Culvet bertutup saiz 900mm x 600mm beralaskan konkrit 1:2:4 - 19mm agg sebagai asas dan dipremix semula jalan yang dikorek dengan sempurna dan kemas.</p>	M	12		
	Muka Surat 1/2	<b>Jumlah Di Bawa Ke Hadapan</b>			

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
	<b>Jumlah Dari Belakang</b>				
7	Bekal dan pasang longkang dari jenis U shape saiz 450mm x 450mm termasuk kerja penyambungan simen.	M	70		
8	Kerja - kerja bekam dan pasang penghadang jalan 'Guard rill' lengkap dengan segala kelengkapan yang berkaitan.	M	7		
9	Kerja - kerja membina box sum saiz 2m x 2m	No	4		
10	Kerja - kerja Menambak tanah merah bagi meratakan kawasan tapak kerja.	M3	100		
11	Membekal dan mengadakan 50mm tebal lapisan haus ( <b>Macadam Bitumen</b> ) termasuk satu lapisan bitumen cecair ( <b>Tack Coat</b> ) disembur pada kadar 2 liter / meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan.	M2	2000		
12	Mengadakan ujian 'Coring Test'	No	3		
13	Kerja - kerja membersihkan longkang di kawasan longkang utama Bagan Baru dari segala rumput rampai, kekotoran sampah, batu bata, pasir @ kelodak dan bahan - bahan yang tidak sesuai yang menghalang kelancaran laluan air di sepanjang purata 1150m mengikut lokasi yang ditentukan oleh pegawai penguasa.	M	800		
	Muka Surat 2/2		<b>Jumlah</b>		