

**CADANGAN PEMBANGUNAN PAPAN INFO EKO
PELANCONGAN DAN LAIN - LAIN KERJA BERKAITAN DI
DAERAH SELAMA, SELAMA PERAK.**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	<p>Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalakna adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan papan tanda serta mengikut syarat-syarat am sebutharga</p>	H/pukal	H/Pukal		
2	<p>Bekal dan Pasang papan tanda rakan niaga dari jenis Aluminium Composite Material Sign Plates setebal 3mm main frame alucarbond with stiker High Prismatic intensity Reflective Sheeting termasuk backing frames, ,spot, kerja kimpalan tiang dan pemasangan 65mm X38mm saiz tiang papan tanda jenis Galvanised Iron tertanam 250mm di dalam asas konkrit (Gred 20) berukuran 200mm x 250mm kerja mengecat dan lain - lain sepertimana di dalam lukisan:-</p> <p>i) 900mm lebar x (panjang merujuk jadual dalam lukisan)</p> <p>Kerja - kerja binaan dinding bata tanah liat (merah) dan bata blok pengudaraan termasuk binaan asas serta bekal dan pasang wording I LOVE sepertimana di dalam lukisan. Senarai lata seperti berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lata Rambong 2) Lata Damak 3) lata Tebing Tinggi 4) Lata Buluh 5) Lata Panggung 6) Lata Puteh 7) Lata Titi Dua 	No	37		
	Muka Surat 1/2		Jumlah Bawa ke hadapan		

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
	Jumlah Dari Belakang				
	Kerja - kerja memasang papan iklan baru saiz tinggi 10 kaki lebar 40 kaki kerja termasuk binaan tapak asas daripada konkrit serta segala kerja yang berkaitan.	No	3		
	Bekal dan memasang wriping pelancongan selama mengikut corak dan rekabentuk yang diluluskan saiz tinggi 10 kaki x 40 kaki lebar oleh pegawai penguasa.	No	4		
	Bekal dan Pasang papan tanda "Tera Cota" dari jenis Aluminium Composite Material Sign Plates setebal 3mm main frame alucarbond with stiker High Prismatic intensity Reflective Sheeting termasuk backing frames, clip U bolts,spot, kerja kimpalan tiang dan pemasangan 75mm diameter tiang papan tanda jenis Galvanised Iron tertanam 900mm di dalam asas konkrit (Gred 20) berukuran 450mm x 450mm kerja mengecat dan lain - lain yang perlu mengikut lukisan.				
	1) 10 kaki lebar x 5 kaki tinggi	No	1		
	Kerja - kerja menaiktaraf dan selenggaraa papan info pelancongan sedia ada di laluan masuk ke pekan selama saiz 8 kaki lebar x 4 kaki tinggi termasuk segala kerja yang berkaitan.	No	1		
	<p>* Nota Arahan :- Semua kerja papan tanda di jalankan perlu mengikut syarat - syarat Arahan Teknik Jalan 2A/85</p>				
	<u>CONTINGENCIES SUM</u>				
	Sediakan pembelanjaan kemungkinan sebanyak RM 10,000.00 (Sepuluh Ribu Sahaja) yang mana ianya akan digunakan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya seperti dirahakan oleh Pegawai Penguasa.				10,000.00
	Muka Surat 2/2	JUMLAH			