

**PENYELENGGARAAN JALAN DAN LONGKKANG DI
PERSIARAN MENTERI 1, SELAMA PERAK.**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	<p>Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalakna adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan serta mengikut syarat-syarat am sebutharga</p>	H/pukal	H/Pukal		
2	<p>Kerja - kerja pembersihan longkang lama yang runtuh, semak samun dan dibuang ke tempat yang diluluskan oleh pegawai penguasa.</p>	H/pukal	H/Pukal		
3	<p>Bekal dan pasang longkang dari jenis U shape saiz 600mm x 600mm termasuk kerja penyambungan simen.</p>	M	180		
4	<p>Kerja - kerja membina ikatan bata saiz 225mm di kiri dan kanan longkang beralaskan konkrit sebagai asas dan dilepa licin serta di buat lubang saluran air hujan jarak 3 m setiap satu.(bata tanah liat)</p>	M2	50		
5	<p>Kerja - kerja membina sum dari ikatan bata tanah liat saiz 1.0L x 1.0P</p>	No	2		
6	<p>Kerja - kerja Menambak tanah merah bagi meratakan kawasan tapak kerja.</p>	M3	60		
7	<p>Bekal dan pasang Box Culvet bertutup saiz 600mm x 450mm beralaskan konkrit 1:2:4 - 19mm agg sebagai asas dan dipremix semula jalan yang dikorek dengan sempurna dan kemas.</p>	M	10		
	Muka Surat 1/2	Jumlah Di Bawa Ke Hadapan			

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
Jumlah dari Belakang					
8	Membekal dan mengadakan 50mm tebal lapisan haus (Macadam Bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (Tack Coat) disembur pada kadar 2 liter / meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan.	M2	1000		
9	Mengadakan ujian 'Coring Test'	No	2		
	Muka Surat 2/2	JUMLAH			