

**PENYELENGGARAAN LONGKANG DI RPT PERMAI 2, MD
SELAMA, SELAMA PERAK.**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalakna adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan serta mengikut syarat-syarat am sebutharga	H/pukal	H/Pukal		
2	Bekal dan pasang longkang dari jenis U shape saiz 450mm x 450mm termasuk kerja penyambungan simen.	M	330		
3	Bekal dan pasang Box Culvet bertutup saiz 1200mm x 450mm beralaskan konkrit 1:2:4 - 19mm agg sebagai asas dan dipremix semula jalan yang dikorek dengan sempurna dan kemas.	M	6		
4	Kerja - kerja membina box sum saiz 2m x 2m	NO	3		
5	Kerja - kerja Menambak tanah merah bagi meratakan kawasan tapak kerja.	M3	80		
6	Kerja - kerja membina ikatan bata saiz 225mm di kiri dan kanan longkang beralaskan konkrit sebagai asas dan dilepa licin serta di buat lubang saluran air hujan jarak 3 m setiap satu.(bata tanah liat)	M2	145		
7	Membina laluan masuk ke rumah dari binaan slab konkrit pasang siap dari kilang saiz 14 kaki lebar termasuk kerja penahan dinding serta segala kerja yang berkaitan.	NO	15		
8	Membekal dan mengadakan 50mm tebal lapisan haus (Macadam Bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (Tack Coat) disembur pada kadar 2 liter / meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan.	M2	1,000		
9	Mengadakan ujian 'Coring Test'	NO	2		
10	Kerja - kerja pembersihan longkang lama yang runtuh, semak samun dan dibuang ke tempat yang diluluskan oleh pegawai penguasa.	H/pukal	H/Pukal		
	Muka Surat 1/1		Jumlah		