

**PENYELENGGARAAN JALAN DAN LONGKKANG DI RPT
KUBU GAJAH PERINGKAT 3, SELAMA PERAK.**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemberong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalakna adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan banguan serta mengikut syarat-syarat am sebutharga	H/pukal	H/Pukal		
2	Kerja - kerja pembersihan longkang lama yang runtuh, semak samun dan dibuang ke tempat yang diluluskan oleh pewagai penguasa.	H/pukal	H/Pukal		
3	Bekal dan pasang longkang dari jenis U shape saiz 450mm x 450mm termasuk kerja penyambungan simen.	M	437		
4	Kerja - kerja membina ikatan bata saiz 225mm di kiri dan kanan longkang beralaskan konkrit sebagai asas dan dilepa licin serta di buat lubang saluran air hujan jarak 3 m setiap satu.(bata tanah liat)	M2	262		
5	Kerja - kerja Menambak tanah merah bagi meratakan kawasan tapak kerja.	M3	40		
6	Membekal dan mengadakan 50mm tebal lapisan haus (Macadam Bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (Tack Coat) disembur pada kadar 2 liter / meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8 tan.	M2	1250		
7	Membina laluan masuk ke rumah dari binaan slab konkrit pasang siap dari kilang saiz 14 kaki lebar termasuk kerja penahan dinding serta segala kerja yang berkaitan.	No	15		
8	Kerja - kerja binaan sum 1.2m x 1.2m termasuk segala kerja yang berkaitan	No	4		
	Muka Surat 1/2	Jumlah Di Bawa Ke Hadapan			

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
	Jumlah Dari Belakang				
9	Bekal dan pasang Box Culvert bertutup saiz 900mm x 450mm beralaskan konkrit 1:2:4 - 19mm agg sebagai asas dan dipremix semula jalan yang dikorek dengan sempurna dan kemas.	M	16		
10	Membekal dan mengadakan 150 mm tebal batu baur hancur atau bahan dasar jalan (Road Base) lain yang setara dan diluluskan oleh pihak Penguasa serta kerja - kerja mampatan.	M2	760		
11	Mengadakan ujian 'Couring Test'	No	3		
	Muka Surat 2/2		Jumlah		