

MENAIK TARAF GERAI DI RPT SUNGAI SEGAR, SELAMA PERAK.

| BIL | BUTIRAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR HARGA | JUMLAH (RM) |
|-----|---|----------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 1 | Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalakna adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan serta mengikut syarat-syarat am sebutharga | H/pukal | H/Pukal | | |
| 2 | <u>Bumbung</u> Kerja - kerja membuka bumbung dan palong air yang lama dan rosak dibuang ke tempat yang diluluskan. | H/pukal | H/Pukal | | |
| 3 | kerja bekal dan memsang kemas bumbung jenis metaldeck dengan ketebalan 0.48mm/G26 dari jenis, warna, bentuk yang ditetapkan oleh pihak Majlis kerja - kerja termasuk palong air termasuk segala kerja yang berkaitan. | M2 | 320 | | |
| | <u>KERJA CAT</u> | | | | |
| 4 | Kerja -kerja kikis cat lama, distemper lama dan sebagai nya dari permukaan yang dilepa, basuh dan membaiki semua retak dan permukaan lain yang cacat. | H/pukal | H/Pukal | | |
| 5 | Menyediakan permukaan dan menyapu (2) lapisan cat emulsi seluruh bangunan kedai dari jenama 'DULUX' atau setara denganya mengikut warna cat yang akan ditentukan oleh Pegawai Penguasa Majlis. | Lot | 4 | | |
| | Muka Surat 1/3 | Jumlah Di Bawa Ke Hadapan | | | |

LONGKANG

| BIL | BUTIRAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR HARGA | JUMLAH (RM) |
|-----|---|----------------------------------|----------|-------------|-------------|
| 6 | Kerja - kerja mengorek longkang lama dan di buang ke tempat yang diluluskan. | H/pukal | H/Pukal | | |
| 7 | Bekal dan pasang longkang separa bulat saiz 9 inci dari jenis tembikar termasuk kerja yang berkaitan. | M | 98 | | |
| | <u>TANDAS</u> | | | | |
| 8 | Kerja - kerja membuka tandas jenis duduk dan bekal dan pasang tandas baru jenis duduk dari jenis jonson&suite atau setaraf denganya termasuk segala kelengkapan yang berkaitan. | No | 4 | | |
| 9 | Kerja - kerja menanggal pintu lama dan bekal dan psang pintu baru dari jenis PVC saiz 2100 x 800mm lengkap segala kelengkapan yang berkaitan termsuk geriji besi mengikut kelulusan pegawai penguasa. | No | 4 | | |
| 10 | Kerja - kerja menanggalkan jubin lantai dan dinding yang lama dan dibuang ke tempat yang diluluskan. | H/pukal | H/Pukal | | |
| 11 | Turapan simen dan pasir (1:3) atau skrid di lepa licin untuk menerima jubin lantai. | H/pukal | H/Pukal | | |
| 12 | 300mm x 300mm x8mm jubin lantai dan dinding homogenous jenis porselin tidak termasuk skrid di kawasan lantai. | H/pukal | H/Pukal | | |
| 13 | Bekal dan psang tangki septik 10 PE dari jenama yang di luluskan oleh pihak SPAN termasuk segala kerja yang berakitan. | Set | 1 | | |
| 14 | Kerja - kerja menutup lurang lama dan kerja membuat lurang saluran baru saiz paip 6 inci termasuk segala kelengkapan yang berkaitan. | No | 5 | | |
| 15 | Bekal dan pasang perangkap minyak dari jenis yang diluluskan lengkap dengan segala kelengkapan yang berkaitan. | No | 1 | | |
| | Muka Surat 2/3 | Jumlah Di Bawa Ke Hadapan | | | |

PERUNTUKAN SEMENTARA

Elektrik

| BIL | BUTIRAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR HARGA | JUMLAH (RM) |
|-----|--|---------------------------|----------|-------------|---|
| 16 | <p>Menyediakan wang peruntukan sementara bagi kerja - kerja elektrik sebanyak 5,000.00 (Lima Ribu sahaja) yang akan digunakan sepenuhnya atau dipotong mengikut kepada pegawai penguasa.</p> <p><u>CONTINGENCIES SUM</u></p> <p>Sediakan pembelanjaan kemungkinan sebanyak RM 7,000.00 (Tujuh Ribu Sahaja) yang mana ianya akan digunakan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya seperti dirahakan oleh Pegawai Penguasa.</p> | | | | <p style="text-align: right;">5,000.00</p> |
| 17 | | | | | <p style="text-align: right;">7,000.00</p> |
| | Muka Surat 3/3 | Jumlah Keseluruhan | | | |