

**PEENYELENGGARAAN JALAN DAN LONGKANG DI JALAN
PROTOKOL PEKAN SELAMA, SELAMA PERAK.**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	<p>Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalakna adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan serta mengikut syarat-syarat am sebutharga</p>	H/pukal	H/Pukal		
2	<p>Membekal dan mengadakan 50mm tebal lapisan haus (Macadam Bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (Tack Coat) disembur pada kadar 2 liter / meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan.</p>	M2	5000		
3	<p>Kerja - kerja membuat garisan jalan menggunakan "Hot Applied Thermoplastic with (10%) Glass Bead" berwarna putih ketebalan 3mm dan lebar 100mm.</p>	M	1000		
4	<p>Kerja - kerja mengorek/membuka penutup longkang bagi tujuan kerja - kerja pembersihan.</p>	M	100		
5	<p>Kerja - kerja penyelenggaraan mencucui longkang besar utama mengorek membuang kelodak dan menggunakan mesin yang bersesuaian bagi kawasan tersebut termasuk segala kerja yang berkaitan.</p>	M	100		
	Muka Surat 1/1	Jumlah			