

**PENYELENGGARAAN JALAN DAN LONGKKANG DI RPT
KUBU GAJAH, SELAMA PERAK.**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	<p>Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalankan adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan serta mengikut syarat-syarat am sebutharga</p>	H/pukal	H/Pukal		
2	<p>Kerja - kerja pembersihan longkang lama yang runtuh, semak samun dan dibuang ke tempat yang diluluskan oleh pegawai penguasa.</p>	H/pukal	H/Pukal		
3	<p>Bekal dan pasang longkang dari jenis U shape saiz 450mm x 450mm termasuk kerja penyambungan simen.</p>	M	630		
4	<p>Kerja - kerja membina ikatan bata saiz 225mm di kiri dan kanan longkang beralaskan konkrit sebagai asas dan dilepa licin serta di buat lubang saluran air hujan jarak 3 m setiap satu.(bata tanah liat)</p>	M2	300		
5	<p>Kerja - kerja Menambak tanah merah bagi meratakan kawasan tapak kerja.</p>	M3	40		
6	<p>Membekal dan mengadakan 50mm tebal lapisan haus (Macadam Bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (Tack Coat) disembur pada kadar 2 liter / meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan.</p>	M2	1000		
7	<p>Membina laluan masuk ke rumah dari binaan slab konkrit pasang siap dari kilang termasuk segala kerja yang berkaitan.</p>	No	23		
8	<p>Kerja - kerja binaan sum 1m x 1m termasuk segala kerja yang berkaitan</p>	No	4		
	Muka Surat 1/1	Jumlah			