

**PENYELENGGARAAN PAPAN TANDA LORONG/JALAN DI
BAWAH MD SELAMA, SELAMA PERAK.**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	<p>Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalakna adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan papan tanda serta mengikut syarat-syarat am sebutharga</p>	H/pukal	H/Pukal		
2	<p>Bekal dan Pasang papan tanda jalan dari jenis Aluminium Composite Material Sign Plates setebal 3mm main frame alucarbond with stiker High Prismatic intensity Reflective Sheeting termasuk backing frames, ,spot, kerja kimpalan tiang dan pemasangan 65mm X38mm saiz tiang papan tanda jenis Galvanised Iron tertanam 250mm di dalam asas konkrit (Gred 20) berukuran 200mm x 250mm kerja mengecat dan lain - lain sepertimana di dalam lukisan:-</p> <p>i) 337mm lebar x (panjang merujuk jadual dalam lukisan)</p>	No	250		
3	<p>Bekal dan Pasang papan tanda jalan dari jenis Aluminium Composite Material Sign Plates setebal 3mm main frame alucarbond with stiker High Prismatic intensity Reflective Sheeting termasuk backing frames, ,spot, kerja kimpalan tiang dan pemasangan 100 mm diameter saiz tiang papan tanda jenis Galvanised Iron tertanam 450mm di dalam asas konkrit (Gred 20) berukuran 300mm x 450mm kerja mengecat dan lain - lain sepertimana di dalam lukisan:-</p> <p>i) 920mm lebar x 3000mm</p>	No	15		
	<p>* Nota Arahan :- Semua kerja papan tanda di jalankan perlu mengikut syarat - syarat Arahan Teknik Jalan 2A/85</p>				
	Muka Surat 1/1	Jumlah			

