

**MENAIKTARAF LONGKANG DAN KERJA BERKAITAN DI
KUBU GAJAH, SELAMA PERAK.**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalakna adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan serta mengikut syarat-syarat am sebutharga	H/pukal	H/Pukal		
2	Kerja - kerja membersihkan kawasan yang berada di dalam resab jalan termasuk segala kerja yang berkaitan.	H/pukal	H/Pukal		
3	Melantik Jurukur yang berlesen untuk menentukan garisan resab jalan termasuk penyediaan pelan ukur.	H/pukal	H/Pukal		
4	PEMBINAAN JALAN				
4.1	Membekal dan mengadakan 50 mm tebal batu pasiratau bahan dasar jalan (Road Base) lain yang setara dan diluluskan oleh pihak Penguasa serta kerja - kerja mampatan.	M2	1,500		
4.2	Membekal dan mengadakan 300 mm tebal batu baur hancur atau bahan dasar jalan (Road Base) lain yang setara dan diluluskan oleh pihak Penguasa serta kerja - kerja mampatan.	M2	1,500		
4.3	Membekal dan mengadakan 50mm tebal lapisan haus (Macadam Bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (Tack Coat) disembur pada kadar 2 liter / meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan.	M2	2000		
4.4	Mengadakan ujian 'Coring Test'	No	3		
	Muka Surat 1/2	Jumlah Di bawa Ke Hadapan			

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
JUMLAH DARI BELAKANG					
5	<p>PEMBINAAN LONGKANG</p> <p>Kerja - kerja bekal dan pasang longkang dari jenis U shape saiz 450mm x 450mm lengkap dengan segala kerja yang berkaitan.</p>	M	180		
5.1					
5.2	<p>Kerja - kerja membina ikatan bata saiz 225mm di kiri dan kanan longkang beralaskan konkrit sebagai asas dan dilepa licin serta di buat lubang saluran air hujan jarak 3 m setiap satu.</p>	M2	100		
5.3	<p>Kerja - kerja binaan sum saiz 1.2m x 1.2m lengkap dengan segala kerja yang berkaitan.</p>	No	2		
	Muka Surat 2/2		JUMLAH		