

MENAIKTARAF GERAI DI PEKAN SELAMA, SELAMA PERAK.

| BIL | BUTIRAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR HARGA | JUMLAH (RM) |
|------------|---|----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | <p>Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalankan adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan serta mengikut syarat-syarat am sebutharga</p> <p><u>BUMBUNG</u></p> <p>Kontraktor di minta menyediakan "shop Drawing" sebelum memulakan kerja.</p> | H/pukal | H/Pukal | | |
| 2 | <p>Kerja - kerja merekabentuk struktur dengan pengesahan jurutera professional bertauliah.</p> | Item | Item | | |
| 3 | <p>Membekal dan memasang struktur kerangka bumbung dari jenis 'lightweight roof' termasuk kerja yang berkaitan.Dengan ketinggian tidak melebihi 4.0m</p> | M2 | 870 | | |
| 4 | <p>Membekal dan memasang kemas bumbung dari jenis atap genting tanah liat mengikut spesifikasi pengilang termasuk segala kerja yang berkaitan.</p> | M2 | 870 | | |
| 5 | <p>Ridge capping</p> | M | 53 | | |
| 6 | <p>Papan cantik saiz 230mm x 7.5mm tebal termasuk kerja mengecat dan kerja berakitan.</p> | M | 140 | | |
| | <p><u>KERJA LONGKANG</u></p> | | | | |
| 7 | <p>Kerja - kerja pembersihan longkang lama yang runtuh, semak samun dan dibuang ke tempat yang diluluskan oleh pegawai penguasa.</p> | H/pukal | H/pukal | | |
| 8 | <p>Bekal dan pasang longkang dari jenis U shape saiz 450mm x 450mm termasuk kerja penyambungan simen.</p> | M | 42 | | |
| | Muka Surat 1/3 | Jumlah Di Bawa Ke Hadapan | | | |

| BIL | BUTIRAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR HARGA | JUMLAH (RM) |
|------|---|----------------------------------|----------|-------------|-------------|
| | Jumlah Dari Belakang | | | | |
| | <u>PINTU DAN TINGKAP</u> | | | | |
| 9.00 | Kerja - kerja menanggalkan pintu jenis roller shutter dan tingkap yang telah rosak dan dibuang ke tempat yang diluluskan. | H/pukal | H/pukal | | |
| 10 | Membekal dan memasang pintu yang baru saiz 2100 x 800mm lengkap dengan segala kelengkapan yang berkaitan. | No | 6 | | |
| 11 | Membekal dan memasang tingkap jenis nako termasuk kaca saiz 2300mm x 2100mm termasuk segala kelengkapan yang berkaitan. | No | 2 | | |
| 12 | Membekal dan memasang tingkap jenis nako termasuk kaca saiz 2100mm x 2100mm termasuk segala kelengkapan yang berkaitan. | No | 2 | | |
| | <u>KERJA CAT</u> | | | | |
| 13 | Kerja -kerja kikis cat lama, distemper lama dan sebagai nya dari permukaan yang dilepa, basuh dan membaiki semua retak dan permukaan lain yang cacat. | H/pukal | H/pukal | | |
| 14 | Menyediakan permukaan dan menyapu (2) lapisan cat emulsi seluruh bangunan kedai dari jenama 'DULUX' atau setara denganya mengikut warna cat yang akan ditentukan oleh Pegawai Penguasa Majlis. | Lot | 7 | | |
| | <u>KERJA JALAN DAN TEMPAT LETAK KENDERAAN</u> | | | | |
| 15 | Membekal dan mengadakan 50mm tebal lapisan haus (Macadam Bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (Tack Coat) disembur pada kadar 2 liter / meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan. | M2 | 1,000 | | |
| | Muka Surat 2/3 | Jumlah Di Bawa Ke Hadapan | | | |

| BIL | BUTIRAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR HARGA | JUMLAH (RM) |
|-----|--|---------|---------------|-------------|-----------------|
| | Jumlah Dari Belakang | | | | |
| 16 | kerja membersihkan permukaan jalan sedi ada bagi menerima garisan cat jalan tempat letak kenderaan. | H/pukal | H/pukal | | |
| 17 | Kerja - kerja membuat garisan jalan menggunakan "Hot Applied Thermoplastic with (10%) Glass Bead" berwarna putih ketebalan 3mm dan lebar 100mm. | M | 325 | | |
| | <u>CONTINGENCIES SUM</u> | | | | |
| 18 | Sediakan pembelanjaan kemungkinan sebanyak RM 5,000.00 (lima Ribu Sahaja) yang mana ianya akan digunakan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya seperti dirahakan oleh Pegawai Penguasa. | | | | 5,000.00 |
| | Muka Surat 3/3 | | Jumlah | | |