

**PENYELENGGARAAN JALAN DI JALAN MENTERI, SELAMA PERAK.**

| BIL | BUTIRAN KERJA  | UNIT          | KUANTITI | KADAR HARGA | JUMLAH (RM) |
|-----|--|---------------|----------|-------------|-------------|
| 1   | <p>Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalakna adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan serta mengikut syarat-syarat am sebutharga</p> | H/pukal       | H/Pukal  |             |             |
| 2   | <p>Membekal dan mengadakan 50mm tebal lapisan haus ( <b>Macadam Bitumen</b> ) termasuk satu lapisan bitumen cecair ( <b>Tack Coat</b> ) disembur pada kadar 2 liter / meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan.</p>   | M2            | 2230     |             |             |
| 3   | <p>Kerja - kerja membuat garisan jalan menggunakan "Hot Applied Thermoplastic with (10%) Glass Bead" berwarna putih ketebalan 3mm dan lebar 100mm.</p>   | M             | 300      |             |             |
|     | Muka Surat 1/1   | <b>Jumlah</b> |          |             |             |