

**PENYELENGGARAAN JALAN DAN LONGKANG DI TAMAN  
KAYA, SELAMA PERAK.**

BIL	BUTIRAN KERJA	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
1	Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalakna adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan serta mengikut syarat-syarat am sebutharga	H/pukal	H/Pukal		
2	Kerja - kerja pembersihan longkang lama yang runtuh, semak samun dan dibuang ke tempat yang diluluskan oleh pegawai penguasa.	H/pukal	H/Pukal		
3	Bekal dan pasang longkang dari jenis U shape saiz 1200mm x 1200mm termasuk kerja penyambungan simen.	M	104		
4	Kerja - kerja rasuk pengikat longkang daripada konkrit termasuk tetulang dan papan acuan.	M	208		
5	Kerja - kerja Menambak tanah merah bagi meratakan kawasan tapak kerja.	M3	100		
6	Bekal dan pasang Box Culvet With Dry Weather Flow bertutup saiz 1200mm x 1200mm beralaskan konkrit 1:2:4 - 19mm agg sebagai asas dan dipremix semula jalan yang dikorek dengan sempurna dan kemas.	M	8		
7	Membekal dan mengadakan 50mm tebal lapisan haus ( <b>Macadam Bitumen</b> ) termasuk satu lapisan bitumen cecair ( <b>Tack Coat</b> ) disembur pada kadar 2 liter / meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan.	M2	2100		
8	Kerja - kerja membuat garisan jalan menggunakan "Hot Applied Thermoplastic with (10%) Glass Bead" berwarna putih ketebalan 3mm dan lebar 100mm.	M	500		
	Muka Surat 1/1	<b>Jumlah</b>			

