

**PENYELENGGARAAN JALAN DAN LONGKANG DI TAMAN
WAN JAMAL, SELAMA PERAK.**

| BIL | BUTIRAN KERJA | UNIT | KUANTITI | KADAR HARGA | JUMLAH (RM) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|-------------|
| 1 | <p>Kerja -kerja diliputi dalam sebutharga ini mengandungi kos oleh pemborong untuk kerja - kerja awalan termasuk penyediaan bahan - bahan, pengangkutan dan lain - lain perkara yang diperlukan oleh pegawai penguasa bagi kerja - kerja membina dan menyiapkan kerja tersebut. Semua kerja-kerja yang dijalakna adalah mengikut spesifikasi piawai untuk kerja-kerja binaan bangunan serta mengikut syarat-syarat am sebutharga</p> | H/pukal | H/Pukal | | |
| 2 | <p>Kerja - kerja pembersihan longkang lama yang runtuh, semak samun dan dibuang ke tempat yang diluluskan oleh pegawai penguasa.</p> | H/pukal | H/Pukal | | |
| 3 | <p>Bekal dan pasang longkang dari jenis U shape saiz 600mm x 600mm termasuk kerja penyambungan simen.</p> | M | 164 | | |
| 4 | <p>Kerja - kerja membina ikatan bata saiz 225mm di kiri dan kanan longkang beralaskan konkrit sebagai asas dan dilepa licin serta di buat lubang saluran air hujan jarak 3 m setiap satu.(bata tanah liat)</p> | M2 | 50 | | |
| 5 | <p>Kerja - kerja Menambak tanah merah bagi meratakan kawasan tapak kerja.</p> | M3 | 40 | | |
| 6 | <p>Membekal dan mengadakan 50mm tebal lapisan haus (Macadam Bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (Tack Coat) disembur pada kadar 2 liter / meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8 tan.</p> | M2 | 1500 | | |
| | Muka Surat 1/1 | Jumlah | | | |